

Gdańsk, dnia 02.01.2019

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 EURO na zagospodarowanie poddasza oraz remont kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku, nr ZP/NCK/5/2018.**

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

**Pytania**

1. Czy pomosty techniczne (rysunek A2 dokumentacja projektowa) również wchodzi w zakres przetargu?
2. Czy na pomostach technicznych również należy wykonać podłogę dębową gr 4 cm. Rysunek A2 dokumentacji architektonicznej zakłada deskę gr. 32 mm. Czy podłoga tych podestów ma być również dębowa?
3. W umowie w opisie przedmiotu zamówienia wyszczególnione są następujące prace:
  - c) naprawa łuku i wysklepień przy filarze
  - h) montaż ścianek działowych,
  - i) okładziny ścian, malowanie ścian,
  - j) montaż drzwi,

Proszę o określenie czy te prace wchodzi w zakres przetargu oraz o doprecyzowanie miejsc i zakresów gdzie te prace mają być wykonane?

4. Czy wzdłuż pomostów technicznych należy wykonać balustrady drewniane? Czy wykonanie tych balustrad wchodzi w zakres prac? Prosimy o przedstawienie szkicu przywołanych barierek?

**Odpowiedzi**

Ad1. Tak, szczegóły zawarte są w opisie technicznym projektu architektury - punkt 6.0: 6.1.1:6.1.2 i 6.1.3

Ad.2. Deski dębowe gr 32 mm (zamawiający doprecyzował zapisy w przedmiarze robót).

ad.3c. Naprawa łuku i wysklepień przy filarze - szczegółowy zakres zadania przy naprawie łuku ujęty jest w przedmiarze robót - pozycje 14 do 20 oraz STWiORB, poz. 2.3. Łęk pomiędzy filarem "N" a półfilarem w ścianie szczytu południowo zachodniego nawy południowej.

Ad. 3h, 3i i 3j. - należy wykonać zgodnie z poprawionym przedmiarem robót, poz. 28, zakres robót obejmuje wykonanie obudowy wg projektu cz. Architektura, patrz opis techn. p. 6.5. oraz rys. A2

Ad. 4. należy wykonać zgodnie z poprawionym przedmiarem robót, poz. 32, oraz wg projektu cz. Architektura, patrz opis techn. p. 6.1.3.

**Zamawiający przekazuje w załączeniu poprawiony przedmiar robót.**

2. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zamawiający dokonuje następującej zmiany SIWZ:

1) W § 1 ust. 3 pkt. 1 SIWZ:

a) lit. h otrzymuje treść:

„h) wykonanie obudowy rozdzielnic”

b) skreśla się lit „i” o treści „i) okładziny ścian, malowanie ścian”,

c) lit. j otrzymuje treść:

„j) montaż drzwi dostępowych w obudowie rozdzielnic”

2) W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy, w § 1 w ust. 3 pkt. 1:

a) lit. h otrzymuje treść:

„h) wykonanie obudowy rozdzielnic”

b) skreśla się lit „i” o treści „i) okładziny ścian, malowanie ścian”,

c) lit. j otrzymuje treść:

„j) montaż drzwi dostępowych w obudowie rozdzielnic”

1) W § 2 SIWZ ust. 7 otrzymuje treść:

„7. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: „oferta przetargowa na zagospodarowanie poddasza oraz remont kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku”. NIE OTWIERAĆ PRZED 08.01.2019r., godz. 10.15””

2) W § 9 SIWZ ust. 2 otrzymuje treść:

„2. Termin składania ofert upływa dnia 08.01.2019r. o godz. 10.00. Oferty otrzymane po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania”.

3) W § 10 SIWZ ust. 1 otrzymuje treść:

„1. Oferty zostaną otwarte w dniu 08.01.2019r o godz. 10.15, w siedzibie Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk, Gabinet Burmistrza”.

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.